



موضوع: ساخت Vane Blades نم گیر

۱- برآورد دقیق احجام پروژه بر عهده سازنده می باشد و کلیه پرداخت ها بر اساس برآورد نهایی تأیید شده توسط کارفرما انجام خواهد شد و هیچ گونه آیتمی مازاد بر برآورد پرداخت نخواهد شد. شرح خدمات به شرح ذیل می باشد.

ردیف	شرح کار	احجام	قیمت (ریال)
۱	ساخت و تحویل بلیدهای دمیستر (Vane Pack / Mist Eliminator) به منظور جداسازی قطرات مایع از جریان گاز در شرایط عملیاتی مشخص، با راندمان بالا و افت فشار مجاز شامل: ساخت بلیدها و فریم نگهدارنده، تأمین متریاال مطابق مشخصات فنی و نقشه، مونتاژ، و بازرسی، بسته بندی و تحویل در محل کارخانه	یک ست کامل (۱۳۰ عدد پره)	
جمع کل قیمت پیشنهادی:			

- ۲- رعایت الزامات ساخت صنعتی و تیرانس های ابعادی بر عهده سازنده می باشد.
- ۳- کلیه جوشکاری ها مطابق WPS/PQR معتبر توسط سازنده ارائه شود.
- ۴- تست و بازرسی (Inspection & Testing) شامل: بازرسی ابعادی (Dimensional Check)، کنترل کیفیت جوشها (Visual / در صورت نیاز و تایید نهایی با نظر نماینده کارفرما در محل کارگاه سازنده انجام خواهد شد.
- ۵- مدارک قابل تحویل (Documentation) پیمانکار موظف است مدارک زیر را ارائه دهد:

- دیتاشیت فنی
- گواهی متریاال (Mill Test Certificate)
- گزارش تست و بازرسی (ITP)
- دستورالعمل نصب و نگهداری (IOM Manual)

- ۶- مدت زمان اجرای کار از زمان اعلام شروع کار توسط کارفرما بمدت ۳۰ روز تقویمی. (پس از برگزاری مناقصه و از تاریخ اعلام به سازنده)
- ۷- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات به عهده پیمانکار می باشد.
- ۸- هرگونه دستور کار توسط کارفرما که باعث کاهش یا افزایش هزینه ها گردد از سوی سازنده لازم الاجرا می باشد.
- ۹- هیچگونه تعدیل به این پیمان تعلق نمی گیرد.
- ۱۰- تأمین کلیه مصالح مصرفی و مواد اولیه ساخت عهده سازنده است.
- ۱۱- تحویل کالا و حمل و نقل و تحویل به کارفرما در محل کارخانه توسط سازنده انجام می شود.
- ۱۲- ارائه اسناد فنی و نقشه ها توسط کارفرما ارائه می گردد.

مبلغ پیشنهادی اجرای تعهدات: به عدد:

بحروف:

نام شرکت / پیمانکار:

آدرس:

امضاء و مهر شرکت:

تلفن:

نمابر:

امضاء و مهر کارفرما: